

Č. j.: ORM/3455/25/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková

Telefon: 376 347 255

E-mail: javaleckova@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího
řízení, kteří si vyzvedli nebo
vyzvednou zadávací dokumentaci*

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Datum: 25.11.2025

**Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1 – podlimitní veřejná zakázka na
stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení**

„Skládka TKO Štěpánovice – realizace I. části IV. etapy a rekultivace II. části III. etapy“

Znění dotazu č. 1 z 21.11.2025:

Chtěl bych vznést dotaz ohledně ZD a to přesněji u několika položek ve VV.

- 1) Terénní úpravy - část 1 - ČP 34 Likvidace stávajícího vrtu a ČP 35 - Nový monitorovací vrt - rád bych se u těchto položek doptal, kde v ZD najdu specifikace k těmto vrtům, popřípadě žádám o doplnění.
- 2) SO 03 Odplynění, SO 04 Drenáže - 1. část, SO 10 Spodní drenáž - 1. část - zde bych se chtěl dotázat, jakým způsobem byla perforace zamýšlena a jestli by nemohly být nahrazeny již perforovaným potrubím z výroby.

Odpověď k dotazu č. 1:

- 1) Likvidace stávajícího monitorovacího vrtu a realizace nového monitorovacího vrtu – jedná se o položky, které byly doplněny až v rámci zpracování rozpočtu a soupisu prací po konzultaci s provozovatelem skládky. V technické dokumentaci toto není uvedeno, ale vzhledem k tomu, že soupis prací obě položky obsahuje, nedochází k ovlivnění rozpočtu. Konkrétní umístění nového vrtu bude určeno v průběhu stavby resp. po dokončení, aby nedošlo v průběhu realizace k poškození vrtu.
- 2) Perforace není detailně specifikována, takže není problém využít perforované potrubí z výroby. Jediný požadavek je, aby potrubí bylo perforováno na 2/3 obvodu.

Závěr:

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 05.12.2025, 10:00 h. Toto vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele [Přehled - E-ZAK Klatovy](#) v detailu uvedené zakázky.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ