

Č. j.: ORM/189/25/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková  
Telefon: 376 347 255  
E-mail: javaleckova@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího  
řízení, kteří si vyzvedli nebo  
vyzvednou zadávací dokumentaci*

Datum: 21.01.2025

*prostřednictvím el. nástroje E-ZAK*

**Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 3 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení**

**„Chráněné bydlení v Aretinově ulici, Klatovy“**

**Znění dotazu č. 10 z 20.01.2025:**

- 1) Pol. 249 ve výkazu je popsán půlkulatý žlab, v PD je žlab hranatý - co platí.
- 2) Pol. 249 má chybnou výměru, má být 25,58 m.
- 3) Ve výkazu chybí pol. K06 dle Tabulky klempířských prvků - nástřešní žlab.
- 4) Ve výkazu a v PD chybí podkladní plech k nástřešnímu žlabu.
- 5) Pol. 252 sněhový hák. Sněhové háky se na falcovanou krytinu nepoužívají. Prosím upravit.
- 6) Ve výkazu chybí pol. K05 dle Tabulky klempířských prvků.
- 7) Pol. 258 sněhové zachytávače. Nutno upřesnit zda zachytávače budou jednotrubkové nebo dvojtrubkové.
- 8) Ve výkazu chybí dle Detailu 7 vyztužovací ploch, který je označen na výkresu číslem 5.
- 9) V Detailu 8 jsou popsány prvky ke střešním oknům a to ozn. 10 meziokenní krokev Velux a ozn. 11 ostění Velux. Výkaz tyto prvky neobsahuje?
- 10) Ve výkresu D.1.2.06 Výkres krovu, je popsána vaznice z lepeného dřeva. Ve výkazu je z řezaného řeziva. Co je platné?
- 11) Ve výkresu D.1.2.06 Výkres krovu, je nakreslen zavětrovací pás 2/40. Ve výkazu tento prvek chybí. Nutno doplnit.
- 12) Ve výkazu chybí dle tabulky Výkaz dřevěných prvků krovu na výkresu D.1.2.06 Výkres krovu, dodávka a montáž pol. 01A.

- 13) Výkaz výměr neodpovídá tabulce Výkaz dřevěných prvků krovu - rozměry krokví.
- 14) Pol. 262 Montáž podstřešní folie - k montážní položce chybí ve výkazu dodávka materiálu.
- 15) Ve výkazu a v PD chybí okapnička pod difuzní folii u okapové hrana.
- 16) V TZ na str. 13 u NENOSNÉ KONSTRUKCE – podlah je odkaz: Skladby podlah jsou řešeny v příloženém dokumentu Skladby konstrukcí – tento dokument NENÍ SOUČÁSTÍ PD

**Odpověď k dotazu č. 10:**

- 1) Soupis prací byl opraven na hranatý žlab dle PD.
- 2) Výměra položky byla upravena dle Tabulky klempířských prvků – 30 m.
- 3) Do Soupisu prací byly vloženy položky pro nástřešní žlab.
- 4) Součástí soupisu prací je položka oplechování. Součástí výměry je plocha pro nástřešní žlab.
- 5) Položka pro sněhové háky byla ze Soupisu prací odstraněna a zůstává pouze položka pro zachytávače sněhu – dvoutrubkové.
- 6) Zodpovězeno v dotazu č. 3/62. Položka je již součástí upraveného Soupisu prací.
- 7) V Soupisu prací bude účastníkem oceněn dvoutrubkový sněhový zachytávač.
- 8) Do Soupisu prací byly doplněny položky pro vyztužovací plech okapního žlabu.
- 9) Do Soupisu prací byla přidána položka pro prefabrikovanou krokev k sestavě střešních oken a systémové ostění střešních oken.
- 10) V Soupisu prací byla vyměněna položka pro vaznice ze stavebního řeziva na materiál z BSH.
- 11) V Soupisu prací byla ve výkazech výměr doplněna položka pro zavětrovací pás dle PD D.1.2.06.
- 12) V Soupisu prací byla ve výkazech výměr doplněna položka pro výměnu krokví dle PD D.1.2.06.
- 13) V Soupisu prací byl ve výkazu výměr upraven rozměr krokví dle PD D.1.2.06.
- 14) Zodpovězeno v dotazu č. 3/64. Položka je již součástí upraveného Soupisu prací.
- 15) Zodpovězeno v dotazu č. 3/63. Položka je již součástí upraveného Soupisu prací.
- 16) Zodpovězeno v dotazu č. 4/15. Doplněno do příloh.

### **Znění dotazu č. 11 z 20.01.2025:**

Prosím o vysvětlení:

1) SO 01-H - Stavební objekt/Objekt chráněného bydlení - hlavní výdaje: díl 767: Konstrukce zámečnické - pol. 295 - Ocelová pozinkovaná kce pro samonosný podhled - prosíme o upřesnění materiálu a váhu konstrukce, abychom mohli nacenit.

2) opakovaný dotaz:

V rozpočtu SO 01 SO 01-V-21 Pol – Vedlejší výdaje – díl: F1016 Sadové úpravy, rekultivace – je jen jedna položka (komplet) – prosíme o upřesnění VV + doplnění PD – doplnit položky, rozepsat požadované úpravy ... nebo vyškrtnutí. Takto nelze nacenit.

### **Odpověď k dotazu č. 11:**

1) Samonosná kce je součástí PD – Konstrukční část – výkres č. D.1.2.04.

2) Zodpovězeno v dotazu č. 4/3. Do Soupisu prací byl přidán výpis sadových úprav.

Změnou soupisu prací s VV došlo ke změně ceny díla na **32.880.243,10 Kč bez DPH.**

### **Závěr:**

Toto vysvětlení / změna / doplnění ZD včetně přílohy je uveřejněno na profilu zadavatele [Veřejné zakázky - E-ZAK Klatovy \(mesto-klatovy.cz\)](#) v detailu uvedené zakázky.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením / změnou / doplněním ZD zadavatel prodlužuje **lhůtu pro podání nabídek do 10.02.2025, 10:00 h.**

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová  
vedoucí odboru rozvoje města  
kontaktní osoba zadavatele pro VZ

Příloha:

Soupis prací s VV z 21.01.2025